

Sanierungsempfehlungen

Berater: GB

Kunde: G. R., 6390 Engelberg

Situation: Wasserschäden akut + chronisch, Schimmel

Arbeiten: Gemäss „Mauerwerksdiagnostischer Untersuchung“

Ausführung ab sofort / nach Absprache:

1. Installation AQ Biofeld-Generator zur Störfelddämpfung und kapillaren Trockenhaltung der Mauern
2. Abdichten des Schachtes Ostseite
3. Einbau Sickerschacht mit Tauchpumpe
4. Kontrolle Kamin
5. Falls Kamin defekt: Reparatur
6. Schimmelsanierung Waschküche Westwand:
Desinfektion mit BioWash, dann Beschichtung mit BioRid-Schimmelschutz ca. 10 m²
7. Option: Einbau Hygrostat-Lüfter AeroPlus
8. **Nachmessung nach starken Regenfällen**
(auf Abruf)

Ausführung erst nach 2. Messung:

9. Putzsanierung ca. 20 m² (entfernen und neu anbringen)
10. Reparatur Betonfussboden
Alternativ: Ganzen Boden neu einbauen.
11. Ev. weitere Abdichtarbeiten nach Erkenntnissen aus 2. Messung.